

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

pag. 1

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI SANT'APOLLINARE MEDIANTE LIVELLAMENTO, COMPATTAZIONE, E
BITUMATURA DELL'INTERA SUPERFICIE PREVIA REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SUPPORTO

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

BRINDISI, 30/01/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO...	mc	2'439,48			
2 E.01.010b	Fornitura posa in opera di ghiaia (peso medio al mc di 1770 kg), il tutto compreso di carico, trasporto, scarico e spandimento del materiale. Sono altresì compresi tutti gli oneri occorrenti a dare l'opera finita a regola d'arte, nonchè di quant'altro sarà indicato dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione: - granulometria da 40 a 70 mm; SOMMANO...	mc	1'398,00			
3 Inf.01.002	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: SOMMANO...	mc	4'730,00			
4 Inf.01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento: - granulometria da 20 a 40 mm; SOMMANO...	mc	2'330,00			
5 Inf.01.008a	Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) costituito da materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con eventuali additivi richiesti da progetto, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche. Compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq., compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO...	mc	2'365,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
6 Inf.01.009.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (bynder) costituito da una miscela granulometricamente assortita di pietrischetti, graniglia, sabbia e filler (additivo minerale), con dimensione massima dell'inerte non superiore a mm 25 e curva granulometrica rientrante nel peso prescritto in Capitolato, impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli aggregati in apposito impianto, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo fino al raggiungimento della densità pari al 98% della densità MARSHALL. Gli inerti dovranno essere di frantumazione e costituiti da elementi litici, duri, tenaci, esenti da polveri e da altri materiali estranei; dovranno avere forma poliedrica a spigoli vivi, comunque non appiattita, allungata o lenticolare; dovranno inoltre avere le caratteristiche fisico meccaniche corrispondenti alle norme CNR, fascicolo 4, 1953 ed i loro valori debbono rientrare nei limiti prescritti dal Capitolato, il legante bituminoso (80/100) dovrà essere conforme alle norme CNR, Fascicolo 2, 1951 e dovrà avere un quantitativo compreso fra il 4% ed il 5,50 % rispetto al peso totale degli inerti. Il conglomerato bituminoso dovrà essere a granulometria studiata in alboratorio e predeterminata la percentuale di bitume e la qualità degli inerti sulla base delle caratteristiche imposte dal Capitolato (S= stabilità MARSHALL e s= scorrimento MARSHALL): a) Per S = 700 kg e s = 2-4 mm). SOMMANO... Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro	cm/mq	165'550,00			
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	BRINDISI, 30/01/2008					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i> ----- -----					
	A R I P O R T A R E					