

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

STIMA DELLA SICUREZZA

Decreti Legislativi 494/96 e 528/99

OGGETTO: "SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI SANT'APOLLINARE
MEDIANTE LIVELLAMENTO, COMPATTAZIONE, E
BITUMATURA DELL'INTERA SUPERFICIE PREVIA
REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SUPPORTO"

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Brindisi, 30/01/2008

Il Coordinatore per la Sicurezza
Geom. Santino Guadalupi

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori

Fase: ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE**Fase: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere**

FASE: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiera grecata, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno.

DESCRIZIONE	Quantità	PREZZO euro	IMPORTO euro
recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni mt. 50x1,00 - ognuno	50.00	60.00	3 000.00
fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri dei ferri di ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm 6 a mm 18. Confezione da 200 pezzi. - ognuno	40.00	10.00	400.00
segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 1000x500 mm, in alluminio luminescente di mm 1,1 di spessore - ognuno	10.00	18.00	180.00
segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 1000x500 mm, in alluminio luminescente di mm 1,1 di spessore - ognuno	10.00	30.00	300.00
segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 1000x500 mm, in alluminio luminescente di mm 1,1 di spessore - ognuno	10.00	30.00	300.00
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. - mc	100.00	14.50	1 450.00
A - Sommano euro			5 630.00

Fase: Realizzazione della viabilità del cantiere

FASE: Realizzazione della viabilità del cantiere

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità alle persone ed ai veicoli. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.

DESCRIZIONE	Quantità	PREZZO euro	IMPORTO euro
Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS, tipo Terano o simile. Per ogni casco - ognuno	10.00	13.00	130.00
Fascia antisudore in pelle. - ognuno	10.00	10.00	100.00
Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron. Capacità filtrante P1., tipo 3M, Moldex, Willson o simile. Per ogni mascherina - ognuno	50.00	2.50	125.00
Guanti con fodera felpata, in gomma naturale, resistenti e sensibili. Buoni per la presa in condizioni di umidità, resistenti a numerose sostanze chimiche, tipo Ansell Edmont o simile. Per ogni paio - ognuno	100.00	2.00	200.00
Gilet con strisce riflettenti, in poliesteri. Per ogni gilet - ognuno	10.00	18.00	180.00
Scarpe antinfortunistiche in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. Con marcatura CE. Per ogni paio di scarpe - ognuno	10.00	50.00	500.00
Cassetta di pronto soccorso, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è superiore a cinque dipendenti. La dotazione è costituita da: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250cc., 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende di garza assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili di 10x10cm., 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13cm., 1 pinzetta sterile da 9cm., 2 rochetti di cerotto 2,5cm.x5m., 20 confezioni di cerotti da 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari da 96 x 96 x 136cm., 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 5cc, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto. - ognuno	3.00	100.00	300.00
B - Sommano euro			1 535.00

Fase: Smobilizzo del cantiere

FASE: Smobilizzo del cantiere

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

DESCRIZIONE	Quantità	PREZZO euro	IMPORTO euro
smobilizzo cantiere - a corpo	1.00	1 655.00	1 655.00
		C - Sommano euro	1 655.00

Fase: Posa in opera di barriere protettive in c.a**Fase: Installazione di cantiere temporaneo su strada****Fase: Ripristino manto stradale****TOTALE COMPUTO euro 8 820.00**

Brindisi, 30/01/2008

il Tecnico