AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

PROGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELL'ARREDO URBANO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO DEMANIALE DEL PORTO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE:

Dott. Giuseppe GIURGOLA

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Nicola DEL NOBILE

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Pasquale FISCHETTO

DATA EMISS.:

Dicembre 2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Carmine CAMPANA

IL COORD.RE DELLA SICUREZZA:

Geom. Santino GUADALUPI

PROGETTAZIONE:

Geom. Carmine CAMPANA

Geom. Giorgio CONOCI

Geom. Santino GUADALUPI

DATA	REV. N°

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TAVOLA:

S1

SCALA:

ALLEGATO “S1”

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELL'ARREDO URBANO, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO DEMANIALE DEL PORTO DI BRINDISI.

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

CANTIERE: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, n.7, BRINDISI

BRINDISI, lì 28/12/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(GEOMETRA GUADALUPI SANTINO)

_____

IL COMMITTENTE
(PRESIDENTE GIURGOLA GIUSEPPE)

_____

GEOMETRA GUADALUPI SANTINO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, N.7
72100 BRINDISI
0831562649 - 0831562225
santinoguadalupi@porto.brindisi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.07.280.001	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: D.P.I. marcati CE (1 tuta in Tyvek ns. art. TYV5/L- 1 paio guanti ns. art. GE29500/9 -1 respirator d'emergenza Poliblitz ns.art. PM0230 -1 paio occhiale mascherina ns. art. AP8147) -1 flacone lavaocchi ns. art. CPS13					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	122,66	122,66
2 01.07.220.001	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	48,50	242,50
3 01.07.080.002	Visita per idoneità a lavoro specifico.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	35,00	175,00
4 01.07.080.001	Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività svolta. (par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	21,50	322,50
5 01.07.040.001	Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un medico competente. (par.ug.=30*11,9)	357,00				357,00		
	SOMMANO giorno					357,00	24,70	8´817,90
6 02.10.240.001	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositiv di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.					12,00		
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	85,60	1´027,20
7 07.34.060.001	Completo ad alta visibilità composto da giacca e pantalone, poliestere 100% sull'esterno e 100% cotone al'interno con bande 3M,conforme alla norma EN 340 EN 471; costo semestrale. (par.ug.=5*12)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad.*sem.					60,00	35,04	2´102,40
8 07.34.220.001	Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotato di chiusura con veltro, conforme alla norma UNI EN 471; costo semestrale. (par.ug.=5*12)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad.*sem.					60,00	3,58	214,80
	A R I P O R T A R E							13´024,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´024,96
9 08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle impres che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.					7,00		
	SOMMANO ora					7,00	47,73	334,11
10 08.35.040.001	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	37,03	185,15
11 08.35.020.001	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	17,50	87,50
12 08.35.001.003	Corso datore di lavoro come responsabile prevenzione e protezione 16 h; costo ad personam. (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	395,16	1´185,48
13 08.35.001.002	Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. (par.ug.=5*3)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	72,82	1´092,30
14 07.33.100.001	Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB; costo mensile. (par.ug.=5*12)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad.*mesi					60,00	1,78	106,80
15 07.30.020.001	Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. (par.ug.=12*5)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad.*mesi					60,00	1,92	115,20
16 07.28.080.001	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale EN 166 1F; costo mensile al paio. (par.ug.=12*10)	120,00				120,00		
	SOMMANO n.*mesi					120,00	0,60	72,00
	A R I P O R T A R E							16´203,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´203,50
17 06.25.090.001	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte; Noleggio autobotte comprensivo di operatore, consum ed ogni altro onere.					70,00		
	SOMMANO ora					70,00	89,55	6´268,50
18 04.14.001.001a	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza pal cm 150; costo mensile. (par.ug.=12,00*30)	360,00				360,00		
	SOMMANO cad.*mesi					360,00	7,35	2´646,00
19 01.02.220.001	Delimitazione mediante nastro non adesivo per delimitazioni dimensioni 7 cm x 500 m.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	8,80	132,00
20 01.02.040.001a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese					400,00		
	SOMMANO ml					400,00	1,51	604,00
21 01.02.001.001a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiv rimozione; per il primo mese.					200,00		
	SOMMANO ml					200,00	10,73	2´146,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							28´000,00
	T O T A L E euro							28´000,00

BRINDISI, 28/12/2010

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							